

RENOUVELLEMENT, DÉPLACEMENT DU RESEAU A.E.P.

Programme 2017 - 2018

SIAEP de la Région Ouest de CHOLET (49)

ANNEE	OPERATION	MAITRE D'OUVRAGE	PARTENAIRE
Étude : 2016 Travaux : 2017-2018	Renouvellement, Déplacement et Extension des réseaux AEP EAU POTABLE Coût des travaux : 1 387 750,00€ HT	SIAEP de la Région de CHOLET (49)	-

PRESENTATION : Etudes et travaux de renouvellement des canalisations sur les communes de St Crespin sur Moine, La Romagne, Boussay, St Macaire en Mauges, Roussay, St Germain sur Moine.

Marché composé d'une Tranche Ferme et de 7 Tranches Optionnelles

CARACTERISTIQUES :

- Remplacement de conduites en Amiante Ciment et PVC
- Extension de réseau en PEHD
- Pose de 12 490ml de conduites en PEHD (du Ø63 au Ø225),
- Reprise de 218 branchements jusqu'au compteur
- Pose d'un stabilisateur de pression Ø200



Liaison La Romagne - Roussay:

Pose de 3 550ml de Ø225 PEHD en terrain privé. Soudure au miroir du PEHD à l'avancement de l'ouverture de tranchée.

Une convention de passage, avant et après travaux, a été effectuée avec chaque propriétaire des parcelles agricoles traversées, soit un nombre de 15.



Boussay:

Pose du stabilisateur dans l'emprise du réservoir pour permettre la continuité de service lors du raccordement



CONTRAINTES:

- Passage le long de Routes Départementales : RD 149 – 63 - 91 avec applications des prescriptions du Département
- Présence de rocher
- Travaux dans le périmètre d'un réservoir sur tour

LES TRAVAUX:

- Durée totale des travaux: 38,5 mois
- Travaux effectués par un groupement d'entreprises (2)