

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX EAUX USEES ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE – RUE DES ILES

COMMUNE DE PLOEREN - 56



ANNEE	OPERATION	MAITRE D'OUVRAGE	PARTENAIRE
2016-2017	Renouvellement des réseaux AEP et EU Coût des travaux estimés : 385 649,49 € HT	SIAEP de la Région de Vannes <u>Ouest</u> <u>(56)</u>	-

PRESENTATION :

L'opération visait à renouveler les réseaux EU et AEP de la rue des îles à Ploeren et présentait les caractéristiques suivantes :

- Canalisations EU Grès DN200 (484 ml), 35 branchements
- Chemisage continu DN200 (198ml), 8 regards réhabilités par résine OMBRAN, 6 branchements chemisés
- Dépose des canalisations en amiante ciment ou abandon (remplissage béton) – intervention en sous-section 3
- Canalisations AEP fonte DN 150 (481,50 ml), DN 200 (38,70 ml)
- Canalisations AEP PVC Ø 663 à 160 mm : 50 ml
- 29 branchements, y compris parties privatives

